INFISSI MOBILIFICIO & FALEGNAMERIA MICHELE AMERICO

INFISSI MOBILIFICIO E FALEGNAMERIA

SHOWROOM ROCCHETTA SANT'ANTONIO - Cell. 333.4352383 SHOWROOM MONTEFALCIONE (AV) - Cell. 389.9686594

Email: falegnameriaamerico@tiscali.it

Preventivo n. 0170_2025

Spett.le Sig. Cristian De Franciscis corso luigi einaudi 55/D - Pinerolo

TEL: 0110364807

Email: cristian.defra@hsservices.it

Data: 18/04/2025

Ringraziandola per la sua richiesta, Le sottoponiamo la nostra miglior offerta.

Art.	Descrizione	Pz	Prezzo	Totale
1	PORTA	3	180.00 EUR	540.00 EUR
- Tipo vetro: doppio - Numero ante: 1 - Tipo serramento: PVC - Spessore: 76 mm - Cassonetti: Sì - Avvolgibili: Sì - Rullo puleggia: Sì - Vasistas (Ribaltabile): No - Pellicolato: No - Accessori: Maniglia pro satinata - Soglia ribassata: No - Piattina da 30 - Guida distanziali in alluminio da 58 colore bianco			500 mm	
2	PORTAFINESTRA	2	592.92 EUR	1185.83 EUR
- Tipo vetro: doppio - Numero ante: 1 - Tipo serramento: PVC - Spessore: 76 mm - Cassonetti: Sì - Avvolgibili: Sì - Rullo puleggia: Sì - Vasistas (Ribaltabile): Sì - Pellicolato: legno - Accessori: Maniglia PRO satinata - Soglia ribassata: No - Piattina da 30 - Guida distanziali in alluminio da 58 colore legno			2230 mm 680 mm	

Imponibile: 1725.83 EUR

Sconto volume (10%) -172.58 EUR

Trasferta (distanza stimata 784 km - 1 gg lavoro): 942.20 EUR

IVA 10%: 249.55 EUR

La pratica ENEA è inclusa nel presente preventivo ed è necessaria per accedere alle detrazioni fiscali del 50% (Bonus Casa) o fino al 65% (Ecobonus) sui lavori di ristrutturazione o miglioramento energetico.

Il costo della pratica, che varia in base alla tipologia dell'intervento e all'eventuale necessità di asseverazione tecnica, è già stato considerato nel totale indicato.

Lavoro comprensivo di smontaggio, smaltimento e montaggio completo dei serramenti, inclusa rifinitura finale in opera eseguita a regola d'arte.

Totale comprensivo di IVA: 2745.00 EUR

Tempi stimati per l'esecuzione dei lavori: circa 2 mesi dalla conferma dell'ordine.

La trasferta sarà valorizzata separatamente in base alla località di installazione e alla durata stimata della manodopera. Tale voce verrà definita in fase di conferma ordine.

Pagamento: 40% all'accettazione del preventivo e saldo alla consegna.

N.B. L'offerta è da considerarsi indicativa ed è valida per 10 giorni dalla data riportata in calce.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La presente quotazione sarà formalizzata solo previo rilievo misure da parte nostra e, successivamente, verrà redatta l'offerta finale. Tutti i lavori saranno eseguiti da posatore installatore certificato senior (EQF3).

INFISSI di MICHELE AMERICO

Scheda Tecniche

Caratteristica	Valore	
Profondità telaio	76 mm	
Profondità anta	80 mm	
Fermavetro	Arrotondato o squadrato	
Offset	gradino	
Altezza battuta telaio	25 mm	
Spessore battuta telaio-anta	9 mm	
Spessori vetro fino a	55 mm	
Incollaggio vetro	opzionale	
Sistema guarnizioni	Tripla guarnizione	

Trasmittanza nodo fino a	Uf=1,0W/m²K	
Resistenza al fuoco	1	
Portate cerniere fino a	130 kg	
Trasmittanza termica serramento fino a	Uw=1.2W/m²K	
Permeabilità all'aria fino a	Classe 4	
Tenuta all'acqua fino a	E750	
Resistenza al vento fino a	C4	
Antieffrazione fino a	RC3	
Abbattimento acustico fino a	35 dB	
Uw minimo richiesto in zona E	1.7 W/m²K	
Verifica trasmittanza	? Conforme	

ELEGANT INFINITY 76 MD







76 mm

Profondità costruttiva del telaio Uf (W/m²K) 0.93* *In conformità alla norma ISO 10077-2



ARMATURA

Irrigidimento in acciaio zincato di 2 mm



6 CAMERE

Profilo DECEUNINCK® con 6 camere di isolamento



FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE

Dotata di ventilazione economica



3 GUARNIZIONI

Sistema di profili con 3 guarnizioni



POSSIBILITA' DI TRIPLO VETRO

Vetro termoisolante triplo di 48 mm con argon Ug (W/m^2K) 0.50

Una gamma di pellicole diponibili in 50 colori.