



INFISSI MOBILIFICIO E FALEGNAMERIA

SHOWROOM ROCCHETTA SANT'ANTONIO - Cell. 333.4352383

SHOWROOM MONTEFALCIONE (AV) - Cell. 389.9686594

Email: falegnameriaamerico@tiscali.it

Spett.le

Sig. Americo Lucia

Via Tofane, 92/9 scala b - Bardonecchia


TEL: 3923704395


Email: cristian.defra@gmail.com

Preventivo n. 0168_2025

Data: 18/04/2025

Ringraziandola per la sua richiesta, Le sottoponiamo la nostra miglior offerta.

| Art. | Descrizione | Pz | Prezzo | Totale |
|---|-------------|----|--|-------------|
| 1 | FINESTRA | 10 | 180.00 EUR | 1800.00 EUR |
| <ul style="list-style-type: none">- Tipo vetro: doppio- Numero ante: 2- Tipo serramento: Legno- Spessore: 80 mm- Cassonetti: Sì- Avvolgibili: Sì- Rullo puleggia: Sì- Vasistas (Ribaltabile): Sì- Pellicolato: legno- Accessori: Maniglia pro satinata- Soglia ribassata: No- Piattina da 30- Guida distanziali in alluminio da 58 colore legno | | |  | |

| Art. | Descrizione | Pz | Prezzo | Totale |
|---|-------------|---|------------|-------------|
| 2 | PORTA | 5 | 672.14 EUR | 3360.68 EUR |
| <ul style="list-style-type: none"> - Tipo vetro: triplo - Numero ante: 2 - Tipo serramento: PVC - Spessore: 80 mm - Cassonetti: Sì - Avvolgibili: Sì - Rullo puleggia: Sì - Vasistas (Ribaltabile): Sì - Pellicolato: legno - Accessori: Maniglia PRO satinata - Soglia ribassata: No - Piattina da 30 - Guida distanziali in alluminio da 58 colore legno | |  | | |

Imponibile: 5160.68 EUR

Sconto volume (12%) -619.28 EUR

Trasferta (distanza stimata 838 km - 3 gg lavoro): 2069.03 EUR

IVA 10%: 661.04 EUR

La pratica ENEA è inclusa nel presente preventivo ed è necessaria per accedere alle detrazioni fiscali del 50% (Bonus Casa) o fino al 65% (Ecobonus) sui lavori di ristrutturazione o miglioramento energetico.

Il costo della pratica, che varia in base alla tipologia dell'intervento e all'eventuale necessità di asseverazione tecnica, è già stato considerato nel totale indicato.

Lavoro comprensivo di smontaggio, smaltimento e montaggio completo dei serramenti, inclusa rifinitura finale in opera eseguita a regola d'arte.

Totale comprensivo di IVA: 7271.48 EUR

Tempi stimati per l'esecuzione dei lavori: circa 2 mesi dalla conferma dell'ordine.

La trasferta sarà valorizzata separatamente in base alla località di installazione e alla durata stimata della manodopera. Tale voce verrà definita in fase di conferma ordine.

Pagamento: 40% all'accettazione del preventivo e saldo alla consegna.

N.B. L'offerta è da considerarsi indicativa ed è valida per 10 giorni dalla data riportata in calce.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La presente quotazione sarà formalizzata solo previo rilievo misure da parte nostra e, successivamente, verrà redatta l'offerta da parte del posatore installatore certificato senior (EQF3).

 da  **FIRMA**

INFISSI di MICHELE AMERICO

Scheda Tecniche

| Caratteristica | Valore |
|--|-------------------------|
| Profondità telaio | 76 mm |
| Profondità anta | 80 mm |
| Fermavetro | Arrotondato o squadrato |
| Offset | gradino |
| Altezza battuta telaio | 25 mm |
| Spessore battuta telaio-anta | 9 mm |
| Spessori vetro fino a | 55 mm |
| Incollaggio vetro | opzionale |
| Sistema guarnizioni | Tripla guarnizione |
| Trasmittanza nodo fino a | Uf=1,0W/m²K |
| Resistenza al fuoco | 1 |
| Portate cerniere fino a | 130 kg |
| Trasmittanza termica serramento fino a | Uw=1.2W/m²K |
| Permeabilità all'aria fino a | Classe 4 |
| Tenuta all'acqua fino a | E900 |
| Resistenza al vento fino a | C4 |
| Antieffrazione fino a | RC3 |
| Abbattimento acustico fino a | 34 dB |
| Uw minimo richiesto in zona F | 1.0 W/m²K |
| Verifica trasmittanza | ?? NON Conforme |